Rechnungsentwurf

flowsulting · Probelauf für **Elektro Beispiel GmbH**
erstellt am 23.10.2026

Probelauf mit Ihren echten Unterlagen · Preise aus der **Musterpreisliste**, im Pilot aus Ihrer Preisliste · 6 Positionen · 4 Rückfragen

Kunde	Bauvorhaben	Datum	Monteur
Meier	Lindenweg 7	–	–

Nr.	Leistung	Menge	EP	Gesamt
M-210	Steckdose AP Feuchtraum IP44, montiert **Material** aus: „Steckdose Feuchtraumaufputz getauscht“	1 Stk	24,90 €	24,90 €
M-230	Abzweigdose AP IP54 **Material** aus: „eine Abzweigdose neu gesetzt“	1 Stk	8,60 €	8,60 €
M-301	NYM-J 3×1,5 verlegt **Material** aus: „3 Meter NYM 3×1,5“	3 m	3,90 €	11,70 €
L-01	Arbeitszeit Monteur **Lohn** aus: „Ich war 1,5 Stunden da“	1,5 Std	68,00 €	102,00 €
F-01	Anfahrt Zone 1 (bis 10 km) **Anfahrt** aus: „Anfahrtzone 1“	1 psch	35,00 €	35,00 €
K-01	Kleinmaterial (Wagenlager) **Material** aus: „Material vom Wagen“	1 psch	18,00 €	18,00 €

Summe netto **200,20 €**

Leistungstext für die Rechnung

Fehlersuche nach wiederholtem Auslösen des FI-Schutzschalters; Ursache war eingedrungenes Wasser in der Außensteckdose auf der Terrasse. Die Feuchtraum-Aufputzsteckdose wurde getauscht, eine Abzweigdose neu gesetzt und 3 m NYM-J 3×1,5 verlegt.

Rückfragen vor der Freigabe

- An welchem Datum war der Einsatz bei Meier, Lindenweg 7?
- Welcher Monteur war vor Ort? In der Notiz steht kein Name.
- Wie lautet der vollständige Name des Kunden (Vorname bzw. Firma), und in welchem Ort liegt der Lindenweg 7?
- Wurde der Stromkreis nach der Reparatur gemessen und protokolliert? Falls ja, P-01/P-02 ergänzen (P-02 ist die Position für Stromkreisprüfung mit Protokoll).

Beispielpreise für den Probelauf. Im Pilot wird Ihre eigene Preisliste verwendet. Erkennung durch KI, Preise und Summen aus der Preisliste berechnet. Nichts wurde versendet: Dieser Entwurf geht erst nach Ihrer Freigabe in Ihre Software. Ihre Unterlagen löschen wir nach 30 Tagen.

Was wir verstanden haben

Sprachnotiz 1

Kunde Meier, Lindenweg 7 FI hat immer wieder ausgelöst, Fehler war die Außensteckdose auf der Terrasse, da stand Wasser drin. Steckdose Feuchtraumaufputz getauscht, eine Abzweigdose neu gesetzt, 3 Meter NYM 3×1,5 Ich war 1,5 Stunden da, Anfahrtzone 1 Material vom Wagen Unterschrift vom Kunden hab ich